

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						LICITAÇÃO Nº	EDITAL Nº
ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA					DATA	
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO - DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO					LOTE	
MODALIDADE	REGIME DE EXECUÇÃO					CIDADE	MONTALVÂNIA
DATA BASE DO ORÇAMENTO	SETOP 04/2024 E SINAPI 01/2024 E	DESONERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	28,43%	BDI 2
		Sim	ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)				

LEGENDA	
	PREENCHIMENTO OBRIGATORIO
	PREENCHIMENTO FACULTATIVO
	PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO DE VALOR		BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL GERAL
						VALOR UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (SEM BDI)				R\$ 276.275,15
1											
SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNIDADE	1,000000	1.366,7400		28,43%	1.366,74	1.755,304182	1.755,304182
1.2	ED-50275	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	PT	35,100000	56,9500		28,43%	56,95	73,140885	2.567,245064
1.3	ED-50392	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,5%	274.509,5043		28,43%	274.509,50	353.129,026343	1.765,645132
2											
TERRAPLANAGEM											
2.1	ED-51103	SETOP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA	M3	415,640000	2,8800		28,43%	2,88	3,698784	1.537,362582
2.2	ED-29231	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	2.790,700000	2,9900		28,43%	2,99	3,840057	10.716,447070
2.3	RO-00318	SETOP	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte)	M3	142,500000	12,9200		28,43%	12,92	16,593156	2.364,524730
2.4	4743	SINAPI	CASCALHO DE CAVA	M3	142,500000	74,4600		28,43%	74,46	95,628978	13.627,129365
2.5	ED-51132	SETOP	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	415,640000	2,9200		28,43%	2,92	3,750156	1.558,714840
2.6	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	2.177,500000	1,1700		28,43%	1,17	1,502631	3.271,979003
3											
PAVIMENTAÇÃO											
3.1	ED-24063	SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	1.744,600000	74,9900		28,43%	74,99	96,309657	168.021,827602
4											
DRENAGEM											
4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	962,000000	55,9200		28,43%	55,92	71,818056	69.088,969872

FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 295973

FREDSON LOPES FRANÇA
PREFEITO MUNICIPAL